



P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME  
CNPJ/MF 07.232.645/0001-07  
AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170,  
SALA 02, CENTRO  
PORTO NACIONAL - TOCANTINS

## PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Valério


Ref.: Tomada de Preço 001/2021

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica de vias públicas urbanas no Município de São Valério, por administração direta – empreitado Global, de acordo com o objeto do Contrato de Repasse OGU n° 889097/2019.

A Empresa P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ n° 07.232.645/0001-07, com sede Av. Luiz Leite Ribeiro, Número 1170, Sala 02, Centro, Porto Nacional - Tocantins, para fins de participação no processo licitatório, Tomada de Preço 001/2021, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o Sr. HEITOR CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE, portador da Carteira de Identidade n° 983.976 SSP/TO e do CPF n° 039.164.231-69, em cumprimento ao exigido na Tomada de Preço n°. 001/2021, cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO VALÉRIO, POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA – EMPREITADO GLOBAL, DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 889097/2019** **SUBMETE** à apreciação de V. Sa., a nossa proposta de preços relativa a Licitação em epígrafe.

- a) Declaramos que os preços para execução das obras e serviços será de **R\$ 287.213,80 (Duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e treze reais e oitenta centavos)**, conforme planilha anexa.
- b) O prazo máximo para execução das obras e serviços é de **90 (noventa) dias** consecutivos, conforme Cronograma Físico Financeiro, em anexos;
- c) A validade da proposta é de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados da data de sua abertura;
- d) A taxa de BDI utilizada na composição de nossos preços é de **26,85%**;
- e) A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital.
- f) Dados bancários: Banco Sicredi (748), AG. 0911, C/C 79721-9;

Porto Nacional – TO, 18 de agosto de 2021.

  
P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME  
CNPJ n° 07.232.645/0001-07  
P O CONSTRUCOES E  
SERVICOS LTDA-ME  
Av LUIZ RIBEIRO N° 1170 SI 02  
CENTRO  
77500-000  
Porto Nacional-TO

Heitor Cesar de O. Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA: 302818/D-TO



P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
 CNPJ/MF 07.232.645/0001-07  
 AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170,  
 SALA 02, CENTRO  
 PORTO NACIONAL - TOCANTINS

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
0		889097/2019	MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO TOCANTINS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					
LOC. SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PALMAS		03-21 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NO SETOR CENTRAL DA CIDADE DE SÃO VALERIO - TO	SÃO VALERIO DO TOCANTINS		26,85%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NO SETOR CENTRAL DA CIDADE DE SÃO VALERIO - TO									287.213,80
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NO SETOR CENTRAL DA CIDADE DE SÃO VALERIO - TO								287.213,80
1.1.			Administração Local					-	14.249,46
1.1.1.	Composição	001	ADM LOCAL	UND	3,00	3.744,44	BDI 1	4.749,82	14.249,46
1.2.			Serviços Preliminares					-	1.772,73
1.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL GALVANIZADA	M2	2,88	426,64	BDI 1	541,19	1.558,63
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	669,06	0,25	BDI 1	0,32	214,10
1.3.			Terraplenagem					-	39.087,58
1.3.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	825,66	2,19	BDI 1	2,78	2.295,33
1.3.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.062,25	1,66	BDI 1	2,11	8.571,35
1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M2	4.549,37	1,40	BDI 1	1,78	8.097,88

Heitor Cesar de O. Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 302818/D-TO



P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
 CNPJ/MF 07.232.645/0001-07  
 AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170,  
 SALA 02, CENTRO  
 PORTO NACIONAL - TOCANTINS

			AF_11/2019						
1.3.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.137,34	0,24	BDI 1	0,30	341,20
1.3.5.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	909,88	2,19	BDI 1	2,78	2.529,47
1.3.6.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.476,58	1,66	BDI 1	2,11	9.445,58
1.3.7.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	909,88	6,76	BDI 1	8,58	7.806,77
<b>1.4.</b>			<b>Pavimento</b>					-	<b>97.006,41</b>
1.4.1.	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	3.947,22	11,80	BDI 1	14,97	59.089,88
1.4.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.947,22	5,90	BDI 1	7,48	29.525,21
1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	672,61	0,36	BDI 1	0,46	309,40
1.4.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	672,61	0,36	BDI 1	0,46	309,40

Heitor Cesar de O. Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 302818/D-TO



P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
 CNPJ/MF 07.232.645/0001-07  
 AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170,  
 SALA 02, CENTRO  
 PORTO NACIONAL - TOCANTINS

1.4.5.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.597,05	0,40	BDI 1	0,51	4.384,50
1.4.6.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.689,30	0,40	BDI 1	0,51	2.391,54
1.4.7.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.953,88	0,40	BDI 1	0,51	996,48
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO - VERTICAL E HORIZONTAL</b>					-	<b>12.555,49</b>
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	80,97	16,03	BDI 1	20,33	1.646,12
1.5.2.	Composição	006	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA PLACA R-1	M²	0,90	256,38	BDI 1	325,22	292,70
1.5.3.	Composição	007	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA PARA AS PLACAS R-19 E R-28	M²	3,39	244,01	BDI 1	309,53	1.049,31
1.5.4.	Composição	003	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIAS	UND	5,00	111,51	BDI 1	141,45	707,25
1.5.5.	Composição	008	SUPORTE METALICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS	M	46,50	150,21	BDI 1	190,54	8.860,11
<b>1.6.</b>			<b>Calçadas</b>					-	<b>79.197,25</b>
1.6.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	1.528,92	2,15	BDI 1	2,73	4.173,95

Heitor Cesar de O. Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 302818/D-TO



P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME  
CNPJ/MF 07.232.645/0001-07  
AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170,  
SALA 02, CENTRO  
PORTO NACIONAL - TOCANTINS

1.6.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	91,74	453,96	BDI 1	575,85	52.828,48
1.6.3.	Composição	004	PISO TATIL DE ALERTA 20X20X2,0CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA	M <sup>2</sup>	4,32	68,66	BDI 1	87,10	376,27
1.6.4.	Composição	005	PISO TATIL DE DIRECIONAL 20X20X2,0CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA 3CM	M2	250,50	68,66	BDI 1	87,10	21.818,55
<b>1.7.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>43.344,88</b>
1.7.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.274,10	26,82	BDI 1	34,02	43.344,88

  
Heitor Cesar de O. Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA: 302818/D-TO





P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
 CNPJ/MF 07.232.645/0001-07  
 AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170,  
 SALA 02, CENTRO  
 PORTO NACIONAL - TOCANTINS

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	889097/2019	MUNICIPIO DE SÃO VALERIO DO TOCANTINS	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOC. SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	03-21 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NO SETOR CENTRAL DA CIDADE DE SÃO VALERIO - TO	SÃO VALERIO DO TOCANTINS	26,85%	0,00%	0,00%
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3
				07/18	08/18	09/18
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>287.213,80</b>	% Período:	31,19%	38,97%	29,84%
1.1.	Administração Local	14.249,46	% Período:	31,19%	38,97%	29,84%
1.2.	Serviços Preliminares	1.772,73	% Período:	100,00%		
1.3.	Terraplenagem	39.087,58	% Período:	100,00%		
1.4.	Pavimento	97.006,41	% Período:	50,00%	50,00%	
1.5.	SINALIZAÇÃO - VERTICAL E HORIZONTAL	12.555,49	% Período:			100,00%
1.6.	Calçadas	79.197,25	% Período:		25,00%	75,00%
1.7.	DRENAGEM	43.344,88	% Período:		100,00%	

**Total: R\$ 287.213,80**

Período:	%:	31,19%	38,97%	29,84%
	Repasso:	89.359,47	111.649,21	85.491,72
	Contrapartida:	222,51	278,01	212,88
	<b>Investimento</b>	<b>89.581,98</b>	<b>111.927,22</b>	<b>85.704,60</b>
Acumulado:	%:	31,19%	70,16%	100,00%
	Repasso:	89.359,47	201.008,68	286.500,40
	Contrapartida:	222,51	500,52	713,40
	<b>Investimento</b>	<b>89.581,98</b>	<b>201.509,20</b>	<b>287.213,80</b>

  
 Heitor Cesar de O. Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 302818/D-TO



P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
CNPJ/MF 07.232.645/0001-07  
AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170, SALA  
02, CENTRO  
PORTO NACIONAL - TOCANTINS

## DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

### À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Valério

Ref.: Tomada de Preço 001/2021

**OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica de vias públicas urbanas no Município de São Valério, por administração direta – empreitado Global, de acordo com o objeto do Contrato de Repasse OGU n° 889097/2019.**

A Empresa P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ n° 07.232.645/0001-07, com sede Av. Luiz Leite Ribeiro, Número 1170, Sala 02, Centro, Porto Nacional - Tocantins, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o Sr. HEITOR CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE, portador da Carteira de Identidade n° 983.976 SSP/TO e do CPF n° 039.164.231-69, em cumprimento ao exigido na Tomada de preço n°. 001/2021 **DECLARAMOS** inteira submissão aos preceitos legais em vigor Permanentemente os da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e às cláusulas e condições do Edital e seus anexos da Licitação TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 que se encontra rubricado em todas as suas páginas e assinado, ao seu final, pelo presidente da Comissão de Licitação.

1. Declaramos que, após a apresentação dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.


2. Propomos a EXECUÇÃO DO OBJETO pelos preços indicados na proposta anexa, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que, em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias e o prazo de prestação do serviço é de até 90 (noventa) dias.

O representante legal da empresa, autorizado a assinar o eventual contrato é: HEITOR CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE, brasileiro, natural de Porto Nacional – TO, empresário, solteiro, endereço residencial Avenida Luiz Leite Ribeiro n21332, Setor Aeroporto, Porto Nacional - TO CEP 77.500-000, n° do documento de identidade n° 983.976 SSP/TO e CPF n° 039.164.231-69

Porto Nacional – TO, 18 de agosto de 2021.

07 232.645/001-07  
P O CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS LTDA-ME  
Av LUIZ RIBEIRO N° 1170 SI 02  
CENTRO  
77500-000  
Porto Nacional-TO

  
P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME  
CNPJ n° 07.232.645/0001-07

Heitor Cesar de O. Andrade  
Engenheiro Civil  
CREA: 302818/D-TO 



P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME  
 CNPJ/MF 07.232.645/0001-07  
 AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170,  
 SALA 02, CENTRO  
 PORTO NACIONAL - TOCANTINS

### QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1057017-04	<b>Nº SICONV</b> 877536/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE SÃO VALÉRIO / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE SÃO VALÉRIO		

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%	
<b>BDI 1</b>		
<b>TIPO DE OBRA</b> Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas		
<b>Itens</b>	<b>Siglas</b>	<b>% Adotado</b>
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>20,73%</b>
BDI COM DESONERAÇÃO	BDI DES	<b>26,85%</b>

Heitor Cesar de O. Andrade  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 302818/D-TO