



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 3095612021	Nº SICOMV 9121392021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA NATIVIDADE	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.	MUNICÍPIO / UF TO
		BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério									
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						959.064,50
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						48.449,70
1.1.1.	Composição	GPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	5,00	7.800,00	BDI 1	9.589,94	48.449,70
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.612,03
1.2.1.	Composição	GPU 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	389,33	BDI 1	483,66	2.176,47
1.2.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.012,93	0,35	BDI 1	0,43	435,56
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						8.011,97
1.3.1.	Composição	GPU 009	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00	6.449,30	BDI 1	8.011,97	80.339,68
1.4.			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						4.568,54
1.4.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS 50HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 / MATERIAL RETIRADO DA VIA PARA BOTA FORA.	M3	1.177,46	3,12	BDI 1	3,88	4.568,54
1.4.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 / TRANSPORTE DA VIA LOCAL DA OBRA PARA BOTA FORA	M3XKM	5.793,11	2,52	BDI 1	3,13	18.132,43
1.4.3.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS 50HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020 // MATERIAL RETIRADO DA JAZIDA PARA VIA (LOCAL DA OBRA)	M3	166,16	3,12	BDI 1	3,88	644,70
1.4.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM REVESTIM M3XKM CR 2,47	M3XKM	817,55	2,52	BDI 1	3,13	2.558,93
1.4.5.	SINAPI	98525	EMTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 / TRANSPORTE DA LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS. AF_05/2018	M2	2.279,10	0,34	BDI 1	0,42	957,22
1.4.6.	SINAPI	101115	JAZIDA PARA VIAS (LOCAL DA OBRA)	M3	1.640,95	3,12	BDI 1	3,88	6.366,89
1.4.7.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 / TRANSPORTE DA JAZIDA PARA AS VIAS (LOCAL DA OBRA)	M3XKM	8.073,46	2,52	BDI 1	3,13	25.269,93
1.4.8.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.640,95	10,71	BDI 1	13,31	21.841,04
1.5.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						396.125,33
1.5.1.	Composição	GPU 008	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL. COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE	M2	8.204,75	30,94	BDI 1	38,44	315.390,59
1.5.2.	Composição	GPU 003	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	8.204,75	7,92	BDI 1	9,84	80.734,74
1.6.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						47.766,80
1.6.1.	Composição	GPU 004	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	209,53	12,12	BDI 1	15,06	3.155,52

Nº OPERAÇÃO 30956/2021	Nº SICOMV 912139/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.	MUNICÍPIO / UF TO
		BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.									
1.6.2.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	7,00	205,43	BDI 1	255,21	1.786,47
1.6.3.	SICRO	5213440 - A	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação PLACA R-19	Unidade	14,00	205,43	BDI 1	255,21	3.572,94
1.6.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA A-32b	Unidade	7,00	205,43	BDI 1	255,21	1.786,47
1.6.5.	SICRO	5213440 - B	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação PLACA R-28	Unidade	14,00	205,43	BDI 1	255,21	3.572,94
1.6.6.	Composição	CPU 005	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	14,00	191,04	BDI 1	237,33	3.322,62
1.6.7.	SICRO	5213863	Supporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	Unidade	56,00	439,42	BDI 1	545,89	30.569,84
1.7.			CALÇADA						195.183,30
1.7.1.	SINAPI	97094	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2021	M2	2.431,04	0,59	BDI 1	0,73	1.774,66
1.7.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	170,17	819,48	BDI 1	1.018,04	173.239,87
1.7.3.	Composição	CPU 006	PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA ARGAMASSA	M2	13,44	98,02	BDI 1	121,77	1.636,59
1.7.4.	Composição	CPU 007	PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20X20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM	M2	152,19	98,02	BDI 1	121,77	18.532,18
1.8.			DRENAGEM						140.351,56
1.8.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	2.025,86	55,77	BDI 1	69,28	140.351,58
1.9.			TRANSPORTE COMERCIAL						40.224,11
1.9.1.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada / Material para Impregnação - TSD	TKKM	1.398,10	1,93	BDI 1	2,40	3.355,44
1.9.2.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada / MATERIAL EMULSAO RR-2C - TSD	TKKM	5.592,37	1,93	BDI 1	2,40	13.421,69
1.9.3.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material brta 1 - primeira camada.	TKKM	12.184,05	0,82	BDI 1	1,02	12.427,73
1.9.4.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material brta 0 - segunda camada	TKKM	5.929,57	0,82	BDI 1	1,02	6.048,16
1.9.5.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada / Material pó de brta - capa selante - TSD -	TKKM	4.873,62	0,82	BDI 1	1,02	4.971,09

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
30956/2021	912139/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE	Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	TO	
PALMAS	03-23 (N.DES.)	Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.			
			BDI 1	BDI 2	BDI 3
			24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.									
9591 004 50									

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANDRADE LOPES DA SILVA
SILVA.01545403460
CPF: 01545403460

TO
Local
terça-feira, 25 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRADE LOPES DA SILVA
CREAM/CAU: CREA. 317024/D-TO
ART/RRT: 0

RECURSO