



P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ/MF 07.232.645/0001-07
AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170, SALA
02, CENTRO
PORTO NACIONAL - TOCANTINS

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Valério


Ref.: Tomada de Preço 002/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica de vias públicas urbanas no Município de São Valério, por administração direta – empreitado Global, de acordo com o objeto do Contrato de Repasse OGU n° 906006/2020/MDR/CAIXA.

A Empresa P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ n° 07.232.645/0001-07, com sede Av. Luiz Leite Ribeiro, Número 1170, Sala 02, Centro, Porto Nacional - Tocantins, para fins de participação no processo licitatório, Tomada de Preço 002/2021, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o Sr. HEITOR CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE, portador da Carteira de Identidade n° 983.976 SSP/TO e do CPF n° 039.164.231-69, em cumprimento ao exigido na Tomada de Preço n°. 002/2021, cujo objeto Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica de vias públicas urbanas no Município de São Valério, por administração direta – empreitado Global, de acordo com o objeto do Contrato de Repasse OGU n° 906006/2020/MDR/CAIXA **SUBMETE** à apreciação de V. Sa., a nossa proposta de preços relativa a Licitação em epígrafe.

- a) Declaramos que os preços para execução das obras e serviços será de **R\$ 650.019,35 (Seiscentos e cinquenta mil, dezenove reais e trinta e cinco centavos)**, conforme planilha anexa.
- b) O prazo máximo para execução das obras e serviços é de **150 (cento e cinquenta) dias** consecutivos, conforme Cronograma Físico Financeiro, em anexos;
- c) A validade da proposta é de **60 (Sessenta) dias** consecutivos, contados da data de sua abertura;
- d) A taxa de BDI utilizada na composição de nossos preços é de **22,00%**;
- e) A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital.
- f) Dados bancários: Banco Sicredi (748), AG. 0911, C/C 79721-9;

Porto Nacional – TO, 20 de dezembro de 2021.


P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME
CNPJ n° 07.232.645/0001-07

07 232.645/001-07
P O CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA-ME
Av LUIZ RIBEIRO N° 1170 SI 02
CENTRO
77500-000
Porto Nacional-TO



P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ/MF 07.232.645/0001-07
 AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170, SALA
 02, CENTRO
 PORTO NACIONAL - TOCANTINS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Nº OPERAÇÃO | | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | | | |
|---|------------|----------------|--|--|----------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 23661/2020 | | 606006/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE | Pavimentação Asfáltica Tipo TSD em Via Urbanas | | | | | |
| LOCALIDADE SINAPI | | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | |
| PALMAS | | 09-21 (N DES.) | Pavimentação de vias públicas urbanas no Município de São Valério | TO | | 22,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unid. | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
| Pavimentação de vias públicas urbanas no Município de São Valério | | | | | | | | | 650.019,35 |
| 1. | | | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | - | 650.019,35 |
| 1.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 38.430,00 |
| 1.1.1. | Composição | CPU 001 | ADM LOCAL | MÊS | 5,00 | 6.300,00 | BDI 1 | 7.686,00 | 38.430,00 |
| 1.2. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 2.242,54 |
| 1.2.1. | Composição | CPU 002 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA | M2 | 2,88 | 547,09 | BDI 1 | 667,45 | 1.922,26 |
| 1.2.2. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 915,08 | 0,29 | BDI 1 | 0,35 | 320,28 |
| 1.3. | | | TERRAPLENAGEM | | | | | - | 65.660,49 |
| 1.3.1. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 1.154,73 | 2,51 | BDI 1 | 3,06 | 3.533,47 |
| 1.3.2. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5.681,26 | 1,90 | BDI 1 | 2,32 | 13.180,52 |

R Heitor César de O. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA 30281/D - TO



P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ/MF 07.232.645/0001-07
 AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170, SALA
 02, CENTRO
 PORTO NACIONAL - TOCANTINS

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|-------|----------|-------|-------|-------|-------------------|
| 1.3.3. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 21,39 | 2,51 | BDI 1 | 3,06 | 65,45 |
| 1.3.4. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 105,22 | 1,90 | BDI 1 | 2,32 | 244,11 |
| 1.3.5. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 6.919,09 | 1,69 | BDI 1 | 2,06 | 14.253,33 |
| 1.3.6. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M2 | 1.729,78 | 0,27 | BDI 1 | 0,33 | 570,83 |
| 1.3.7. | SINAPI | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 1.383,82 | 2,51 | BDI 1 | 3,06 | 4.234,49 |
| 1.3.8. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.808,38 | 1,90 | BDI 1 | 2,32 | 15.795,44 |
| 1.3.9. | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1.383,82 | 8,16 | BDI 1 | 9,96 | 13.782,85 |
| 1.4. | | | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 215.842,72 |
| 1.4.1. | SINAPI | 97807 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO | M2 | 6.095,53 | 21,89 | BDI 1 | 26,71 | 162.811,61 |

Heitor César de O. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA 30281&D - TO



P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ/MF 07.232.645/0001-07
 AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170, SALA
 02, CENTRO
 PORTO NACIONAL - TOCANTINS

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|--|-----|----------|--------|-------|--------|-------------------|
| | | | ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | | | | | | |
| 1.4.2. | Composição | CPU 006 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 6.095,53 | 7,13 | BDI 1 | 8,70 | 53.031,11 |
| 1.5. | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | - | 25.945,55 |
| 1.5.1. | Composição | CPU 007 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 200,73 | 15,87 | BDI 1 | 19,36 | 3.886,13 |
| 1.5.2. | SICRO | 5213444 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | UND | 10,00 | 154,78 | BDI 1 | 188,83 | 1.888,30 |
| 1.5.3. | SICRO | 5213440 - A | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI (R-19) | UND | 12,00 | 149,04 | BDI 1 | 181,83 | 2.181,96 |
| 1.5.4. | SICRO | 5213440 - B | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI (R-28) | UND | 12,00 | 149,04 | BDI 1 | 181,83 | 2.181,96 |
| 1.5.5. | Composição | CPU 003 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA | UND | 12,00 | 285,60 | BDI 1 | 348,43 | 4.181,16 |
| 1.5.6. | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | UND | 46,00 | 207,16 | BDI 1 | 252,74 | 11.626,04 |
| 1.6. | | | CALÇADA | | | | | - | 194.075,38 |
| 1.6.1. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 2.174,22 | 2,44 | BDI 1 | 2,98 | 6.479,18 |
| 1.6.2. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 152,20 | 668,16 | BDI 1 | 815,16 | 124.067,35 |

Heitor César de O. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA 302818/D - TO



P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ/MF 07.232.645/0001-07
 AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170, SALA
 02, CENTRO
 PORTO NACIONAL - TOCANTINS

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---------|--|------|----------|-------|-------|-------|------------------|
| 1.6.3. | Composição | CPU 004 | PISO TÁTIL DE ALERTA 20X20CM DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 38,40 | 79,10 | BDI 1 | 96,50 | 3.705,60 |
| 1.6.4. | Composição | CPU 005 | PISO TÁTIL DE DIRECIONAL 20x20cm ASSENTADO COM ARGAMASSA 3 CM | M2 | 619,93 | 79,10 | BDI 1 | 96,50 | 59.823,25 |
| 1.7. | | | DRENAGEM | | | | | - | 89.505,88 |
| 1.7.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1.811,86 | 40,49 | BDI 1 | 49,40 | 89.505,88 |
| 1.8. | | | TRANSPORTE COMERCIAL | | | | | - | 18.316,79 |
| 1.8.1. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 219,43 | 1,07 | BDI 1 | 1,31 | 287,45 |
| 1.8.2. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 819,24 | 0,42 | BDI 1 | 0,51 | 417,81 |
| 1.8.3. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 877,75 | 1,07 | BDI 1 | 1,31 | 1.149,85 |
| 1.8.4. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT | TXKM | 3.276,95 | 0,42 | BDI 1 | 0,51 | 1.671,24 |

 Heitor César de O. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA 302816/D - TO



P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ/MF 07.232.645/0001-07
 AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170, SALA
 02, CENTRO
 PORTO NACIONAL - TOCANTINS

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--|------|----------|------|-------|------|----------|
| | | | EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | | | | | | |
| 1.8.5. | SINAPI | 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.742,99 | 1,29 | BDI 1 | 1,57 | 4.306,49 |
| 1.8.6. | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 6.308,87 | 0,46 | BDI 1 | 0,56 | 3.532,97 |
| 1.8.7. | SINAPI | 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.334,92 | 1,29 | BDI 1 | 1,57 | 2.095,82 |
| 1.8.8. | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3.070,32 | 0,46 | BDI 1 | 0,56 | 1.719,38 |
| 1.8.9. | SINAPI | 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.097,19 | 1,29 | BDI 1 | 1,57 | 1.722,59 |
| 1.8.10. | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.523,55 | 0,46 | BDI 1 | 0,56 | 1.413,19 |

Heitor César de O. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA 302816/D - TO

P



P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
 CNPJ/MF 07.232.645/0001-07
 AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170, SALA
 02, CENTRO
 PORTO NACIONAL - TOCANTINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Nº OPERAÇÃO | | Nº SICONV | | PROPONENTE / TOMADOR | | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | | |
|--|--|----------------------|------------------|---|-------------------|--|-------------------|---------|-------|-------|
| 23661/2020 | | 606006/2020 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA NATIVIDADE | | Pavimentação Asfáltica Tipo TSD em Via Urbanas | | | | |
| LOC. SINAPI | | DATA BASE | | DESCRIÇÃO DO LOTE | | MUNICÍPIO / UF | | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
| PALMAS | | 09-21 (N DES.) | | Pavimentação de vias públicas urbanas no Município de São Valério | | TO | | 22,00% | 0,00% | 0,00% |
| Item Descrição | | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | | |
| 1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | 650.019,35 | % Período: | 11,10% | 18,61% | 30,52% | 27,04% | 12,73% | | |
| 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 38.430,00 | % Período: | 11,10% | 18,61% | 30,52% | 27,04% | 12,73% | | |
| 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES | | 2.242,54 | % Período: | 100,00% | | | | | | |
| 1.3. TERRAPLENAGEM | | 65.660,49 | % Período: | 100,00% | | | | | | |
| 1.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | 215.842,72 | % Período: | | 48,62% | 51,38% | | | | |
| 1.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | 25.945,55 | % Período: | | | | | 100,00% | | |
| 1.6. CALÇADA | | 194.075,38 | % Período: | | | | 73,27% | 26,73% | | |
| 1.7. DRENAGEM | | 89.505,88 | % Período: | | | 74,12% | 25,88% | | | |
| 1.8. TRANSPORTE COMERCIAL | | 18.316,79 | % Período: | | 48,62% | 51,38% | | | | |
| Total: R\$ 650.019,35 | | | % | 11,10% | 18,61% | 30,52% | 27,04% | 12,73% | | |
| Período: | | Repasso: | 72.019,70 | 120.744,91 | 197.974,93 | 175.378,22 | 82.549,59 | | | |
| | | Contrapartida: | 150,11 | 251,66 | 412,64 | 365,53 | 172,06 | | | |
| | | Investimento: | 72.169,80 | 120.996,58 | 198.387,57 | 175.743,76 | 82.721,64 | | | |
| Acumulado: | | % | 11,10% | 29,72% | 60,24% | 87,27% | 100,00% | | | |
| | | Repasso: | 72.019,70 | 192.764,61 | 390.739,54 | 566.117,76 | 648.667,35 | | | |
| | | Contrapartida: | 150,11 | 401,77 | 814,41 | 1.179,94 | 1.352,00 | | | |
| | | Investimento: | 72.169,80 | 193.166,38 | 391.553,95 | 567.297,71 | 650.019,35 | | | |

Engenheiro Civil
 CREA 302816/D - TO



P O CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ/MF 07.232.645/0001-07
AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170, SALA
02, CENTRO
PORTO NACIONAL - TOCANTINS

Quadro de Composição do BDI

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Nº OPERAÇÃO 23661/2020 | Nº SICONV 606006/2020 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO |
|----------------------------------|---------------------------------|--|

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação Asfáltica Tipo TSD em Via Urbanas / Pavimentação de vias públicas urbanas no Município de São Valério

| | |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 60,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|---------|---------------|
| Administração Central | AC | 4,01% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,40% |
| Risco | R | 0,56% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,11% |
| Lucro | L | 7,30% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0,00% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22,00% |

Heitor César de O. Andrade
Engenheiro
CREA



P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ/MF 07.232.645/0001-07
AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170, SALA
02, CENTRO
PORTO NACIONAL - TOCANTINS

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Valério

Ref.: Tomada de Preço 002/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica de vias públicas urbanas no Município de São Valério, por administração direta – empreitada Global, de acordo com o objeto do Contrato de Repasse OGU nº 906006/2020/MDR/CAIXA.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor especialmente os da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e às cláusulas e condições do Edital e seus anexos da Licitação Tomada de Preço nº 002/2021 que se encontra rubricado em todas as suas páginas e assinado, ao seu final, pelo presidente da Comissão de Licitação.

1. Declaramos que, após a apresentação dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.
2. Propomos a EXECUÇÃO DO OBJETO pelos preços indicados na proposta anexa, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que, em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
3. O prazo de validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias e o prazo de entrega do serviço e/ou material é de até 150 (cento e cinquenta) dias.

O representante legal da empresa, autorizado a assinar o eventual contrato é:

NOME: HEITOR CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE

IDENTIDADE: 983.976 SSP/TO

CPF: 039.164.231-69

Porto Nacional – TO, 20 de dezembro de 2021.


P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ nº 07.232.645/0001-07

07.232.645/001-07
P O CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA-ME

Av LUIZ RIBEIRO Nº 1170 SI 02

CENTRO

77500-000

Porto Nacional-TO